

Pumpenprovisorium

Bauherrschaft

Einwohnergemeinde Brugg
5200 Brugg

Anlage

Pumpenprovisorium zur Sanierung eines Abwasser-
pumpwerkes. 160 l/s, 6 m

Leistungen von 3S Systemtechnik AG

Lieferung eines Pumpenprovisoriums mit Rohrlei-
tungen, Steuerung und SMS Alarmierung.

Leistungsdaten:

Q	160	l/s
H	6.0	m
PM	22.0	kW
Leitung	DN 250	

Merkmale

Für die Sanierung eines grossen Abwasserpump-
werkes muss während der dreimonatigen Bauphase
das anfallende Abwasser direkt vom Zulaufkanal in
die bestehende Druckleitung gepumpt werden.

3S Systemtechnik installiert innert weniger Tage ein
komplettes Provisorium.

Ausführungstermin

Frühling 2016

Ansprechpartner

Fritz Schär, Serviceleiter
+41 56 297 88 26

